

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie terenu pod trener			
1.1		Wykonanie płyty			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.1		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod bloki betonowe do poziomu strefy przemarzania.	m ³		
d.1.1		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe(beton B15) - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.1		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 20/50 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.1		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- beton B-10	m ³		
d.1.1		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty fundamentowej - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.1		1.9	t	1.900	
				RAZEM	1.900
8	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe wraz z szalunkami.Beton B-25	m ³		
d.1.1		47.6	m ³	47.600	
				RAZEM	47.600
9	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Izolacja z papy termozgrzewalnej w miejscach podparć kontenerów.	m ²		
d.1.1		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000